SZCZEGÓŁ WŁĄCZENIA W ISTNIEJĄCY PRZEWÓD WODOCIĄGOWY


Istniejąca sieć wodociągowa PVC ø110mm
Trójnik PVC kielichowy redukcyjny ø110/ø75
nasuwka
nasuwka
Zasuwa kołnierzowa klinowa z miękkim uszczelnieniem ø65
Połączenie kołnierzowe ø75 dla rur PE
ø75 x6,8 mm PN16 SDR11
Połączenie kołnierzowe ø75 dla rur PVC
NAD PRZEWODEM 30cm UŁOŻYĆ TASMĘ LOKALIZACYJNO–OSTRZEGAWCZĄ
POD PRZEWODEM 20cm PODSYPKA PIASKOWA
1,5m przed włącz. do budynku kształtka PE/stal ø75/ø63
stalowa dn=ø150 L=0,8m rura ochronna
przewód po wejściu do budynku ocieplić
min 0,2m
1:100
1:100
Proj. kan. san., Rz.d.=22.94
kan. deszcz., Rz.d.=22.59
Proj. droga bet.
proj.wodociąg nr uzgod. w 146/ø4, Rz.o.=23.11
chodnik bet.
proj.gaz g 362/ø6
proj.kabel energetyczny e 146/ø4 do likwidacji
proj.kabel energetyczny e 146/ø4 do likwidacji
budynek nr 13

OZNACZENIE PROFILU: z2–B
POZIOM PORÓWNAWCZY 15.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU ISTN.	24.98		24.97								24.80
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU	23.08	22.78	22.48	22.52	22.51	22.55	22.56	22.58	22.59	22.59	22.62
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU	1.90		2.49								2.18
SPADKI, DŁUGOŚCI			10‰ 12.50m								1.50m
ŚREDNICA, MATERIAŁ			ø75x6,8 PE PN16 SDR11								ø65stal
ODLEGŁOŚCI	0.00	0.50	1.00	5.00	6.50	7.80	10.00	10.60	11.80	12.30	15.00
		1.00				14.00					

PRO-EKO Art. Profil Generator 5.0

z2 0

BUDYNEK 13

PROFIL WODOCIĄGOWY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
MIASTOPROJEKT BYDGOSZCZ Sp. z o.o.
BIURO PROJEKTOWO-BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO
85-067 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 12a
tel. centrala (052) 322 12 33, tel.fax (052) 322 14 34
www.miastoprojekt-bydgoszcz.pl

OBIEKT: Trzy budynki wielorodzinne przy ul Stachury w Grudziądzu
Budynek nr 13

INWESTOR: MPGN sp. zo.o. ul Mickiewicza 23
86-300 Grudziądz

	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT	inż. Józef Małecki	202/67/Bg 1393/75/Bg	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Joanna Rychlicka		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Wojciech Patyk	KUP/0058/POOS/08	
BRANŻA	PRZYŁĄCZA WOD-KAN	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	

DATA	SKALA	NR RYSUNKU
30.12.2008	1:100/100	4