

**Biuro Projektowania i Nadzoru Budowlanego**  
**MACIEJ DANIEL**  
**86.300 Grudziądz ul. Paderewskiego 16**  
**tel/fax 056/4631584 , 601 889 879 , danielm@pro.onet.pl**  
**NIP 876-101-09-67**

## **PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY**

**Nazwa obiektu:** Budynek wielorodzinny  
ul. Mickiewicza 3/Murowa 24, Murowa 26  
86-300 Grudziądz

**Rodzaj opracowania:** Projekt budowlano -wykonawczy instalacji  
centralnego ogrzewania, ciepłej wody  
użytkowej oraz demontażu instalacji  
gazowej

**Zamawiający:** MPGN Sp. z o.o.  
Ul. Mickiewicza 23  
86-300 Grudziądz

Projektant	mgr inż. Maciej Daniel	Uprawnienia budowlane do projektowania , nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjno – inżynierskiej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych nr ewid.GP.I.7342/129/TO/92	
Sprawdzający	mgr inż. Karol Stanowski	Uprawnienia nr KUP/0057/POOS/10 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjno - inżynierskiej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych	

*Data opracowania : luty 2016*

## SPIS TREŚCI:

### ***I. Część opisowa***

1. Podstawa opracowania
  2. Charakterystyka ogólna
  3. Przedmiot opracowania
  4. Projektowane rozwiązania
    - 4.1. Instalacja centralnego ogrzewania
    - 4.2. Wewnętrzna instalacja c.w.u.
    - 4.3. Instalacja gazowa
    - 4.4. Pozostałe elementy instalacji
  5. Zalecenia i uwagi końcowe
- Informacja BiOZ

### ***II. Dokumenty formalno prawne***

1. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego
2. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego
3. Zaświadczenie o przynależności do Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Bydgoszczy.

### ***III. Część graficzna***

1. Plan zagospodarowania terenu.....skala 1:500
2. Rzut piwnic – instalacja centralnego ogrzewania.....skala 1:50
3. Rzut parteru – instalacja centralnego ogrzewania.....skala 1:50
4. Rzut I piętra – instalacja centralnego ogrzewania.....skala 1:50
5. Rzut poddasza – instalacja centralnego ogrzewania.....skala 1:50
6. Rozwinięcie instalacji centralnego ogrzewania..... skala 1:50/50
7. Rozwinięcie instalacji centralnego ogrzewania..... skala 1:50/50
8. Rozwinięcie instalacji centralnego ogrzewania..... skala 1:50/50
9. Rzut piwnic – instalacja ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji.....skala 1:100
10. Rzut parteru – instalacja ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji.....skala 1:100
11. Rzut I piętra – instalacja ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji.....skala 1:100
12. Rzut poddasza – instalacja ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji.....skala 1:100
13. Rozwinięcie instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji..... skala 1:100
14. Rzut parteru – instalacja gazowa.....skala 1:100
15. Rzut I piętra – instalacja gazowa.....skala 1:100
16. Rzut poddasza – instalacja gazowa.....skala 1:100

**OPIS TECHNICZNY**  
**DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO**  
**instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej**  
**oraz demontażu instalacji gazowej w budynku**  
**wielorodzinnym przy ul. Mickiewicza 3/Murowa 24,**  
**Murowa26 w Grudziądzu**

**1. PODSTAWA OPRACOWANIA**

- Umowa z Inwestorem,
- pomiary uzupełniające, inwentaryzacja, wizja w terenie
- obowiązujące normy i przepisy,

**2. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA**

Budynki mieszkalne przy ul. Mickiewicza 3/Murowa 24 oraz Murowa 26 są obiektami wybudowanymi w technologii tradycyjnej – ściany z cegły ceramicznej pełnej, stropy na belkach drewnianych.

**3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA**

Przedmiotem opracowania jest instalacja centralnego ogrzewania wodnego, ciepłej wody użytkowej oraz demontaż instalacji gazowej. Źródłem ciepła będzie węzeł cieplny c.o. i c.w.u. zasilany z miejskiej sieci ciepłej.

**4. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA**

**4.1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA**

Projektuje się wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania z grzejnikami stalowymi płytowymi. Instalację C.O. zaprojektowano jako dwururową, pompową, z rozdziałem dolnym, o parametrach 70/50°C.

**4.1.1 INSTALACJA I ARMATURA**

Przewody instalacji c.o. wykonać z rur ze stali zewnętrznie ocynkowanej łączonych poprzez zaciskanie z uszczelnieniem o-ringami EPDM o wytrzymałości temperaturowej -35 +135 st. C. Odcinki rurociągów w piwnicy od węzła cieplnego do pionów należy prowadzić pod stropem. Przejścia przez ściany i stropy wykonać w tulejach ochronnych umożliwiających swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. Przewody prowadzić ze spadkiem nie mniejszym niż 3‰ w kierunku węzła cieplnego. W obszarze tulei nie należy wykonywać żadnych połączeń na przewodzie. Tuleje ochronne muszą wystawać z każdej strony ściany lub stropu po 2 cm, tuleje należy uszczelnić pianką

poliuretanową lub kitem trwałoplastycznym. Średnice rurociągów podano na rzutach. Jako armaturę odcinającą przyjęto zawory kulowe dla PN 0,6 MPa.  $T = 100^{\circ}\text{C}$ . Zaprojektowane rozwiązanie zapewnia samokompensację rurociągów. Przewody instalacji należy mocować do ścian za pomocą typowych uchwytów do rur stalowych. Maksymalny rozstaw uchwytów dla przewodów stalowych przedstawiono w tabeli.

<i>Średnica rury [mm]</i>	<i>Odległość między uchwytami [cm]</i>
15x1,0	125
18x1,0	150
22x1,2	200
28x1,2	225
35x1,5	275
42x1,5	300
54x1,5	350
76,1x2,0	425
88,9x2,0	475
108x2,0	500

#### **4.1.2 GRZEJNIKI I ZAWORY**

Rolę elementów grzejnych będą spełniać grzejniki stalowe, płytowe z zasilaniem bocznym, z zaworem grzejnikowym z nastawą i głowicą termostatyczną. Zastosować głowice termostatyczne z czujnikiem cieczowym i zabezpieczeniem przed zamarznięciem (6stC). Do wszystkich zaworów grzejnikowych należy zastosować głowice tego samego typu, należy zastosować głowice z wbudowanym czujnikiem temperatury. W łazienkach przewidziano grzejniki stalowe typu drabinka.

#### **4.1.3 ODPOWIETRZENIE I ODWODNIENIE INSTALACJI C.O.**

Zaprojektowano odpowietrzenia indywidualne poprzez zawory odpowietrzające na grzejnikach oraz poprzez odpowietrzniki samoczynne montowane na końcach pionów. Odwodnienie instalacji przez zawory spustowe w węźle cieplnym.

#### **4.1.4 BADANIA I PRÓBY INSTALACJI C.O.**

Po zmontowaniu instalację poddać płukaniu strumieniem wody o prędkości przepływu  $> 2 \text{ m/s}$ . Po płukaniu wykonać próbę szczelności na zimno na ciśnienie 0,4 MPa zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” – opr. COBRTI INSTAL W-wa. Następnie należy wykonać próbę na gorąco na maksymalne parametry robocze.

#### **4.1.5 IZOLACJA**

Wszystkie przewody prowadzone w piwnicy należy zaizolować termicznie otuliną izolacyjną z wełny mineralnej lub PUR z płaszczem PVC. Grubość izolacji termicznej dobrać wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.



p.	Rodzaj przewodu lub komponentu	Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał 0,035 W/(m·K)
1.	Średnica wewnętrzna do 22 mm	20 mm
2.	Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm	30 mm
3.	Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm	równa średnicy rury wewnętrznej
4.	Średnica wewnętrzna ponad 100 mm	100 mm
5.	Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów	½ wymagań z poz. 1-4
6.	Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1-4, ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników	½ wymagań z poz. 1-4
7.	Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze	6 mm
8.	Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone wewnątrz izolacji cieplnej budynku)	40 mm
9.	Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone na zewnątrz izolacji cieplnej budynku)	80 mm
10.	Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnątrz budynku <sup>2)</sup>	50% wymagań z poz. 1-4
11.	Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnątrz budynku <sup>2)</sup>	100% wymagań z poz. 1-4

1) Przy zastosowaniu materiału o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w tabeli należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej.

2) Izolacja cieplna wykonana jest jako powietrznoszczelna.

Przed wykonaniem izolacji rury należy oczyścić z brudu.

Podstawowe dane techniczne izolacji:

- wsp. przewodności cieplnej wg DIN 52613: 0,04 W/m·K przy śr. temp. 40°C,
- odporność na temperaturę: +135°C,
- izolacja powinna odpowiadać normie PN-EN 14303:2012

#### 4.1.6 REGULACJA INSTALACJI

Regulację instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano za pomocą nastaw wstępnych na zaworach grzejnikowych oraz zaworów podpionowych. Wielkość nastaw opisano w części graficznej projektu.

#### 4.2 WEWNĘTRZNA INSTALACJA C.W.U. I CYRKULACJI

Wewnętrzna instalacja wody zimnej - wg odrębnego opracowania.

Główne przewody i rozprowadzenia instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji c.w.u. wykonać z rur i złączy PP Stabi tj. rur z wkładką aluminiową lub z włóknem szklanym/bazaltowym. Zaleca się zastosowanie rur bezszwowych, system ma posiadać następujące parametry - PN 20 i  $T_{proj.} = 80^{\circ}C$ . Rury PP Stabi łączyć za pomocą systemowych kształtek zgrzewanych. Wszystkie kształtki dostępne w ramach systemu posiadają klasę ciśnieniową PN 25, co oznacza, że są uniwersalne i przeznaczone do współpracy z każdą z oferowanych klas rur, z rurą stabilizowaną włącznie. Produkcja kształtek w typoszeregu PN 25 powoduje automatyczne zwiększenie wytrzymałości na ciśnienie oraz w znaczący sposób wpływa na trwałość instalacji.

Zgodnie z wytycznymi inwestora w zakres zadania nie wchodzi wymiana instalacji c.w.u w mieszkaniach a jedynie podejście do demontowanych term gazowych lub punktu czerpального najbliższego od projektowanego pionu. W miejscach połączeń do istniejących baterii i rurociągów przewiduje się zastosowanie złączek metalowych gwintowanych – do uszczelnienia łączników gwintowanych stosować taśmę lub pastę teflonową. Przewody wodociągowe układane w bruzdach ściennych, w posadzce i w piwnicach należy montować w izolacji termicznej w postaci otulin z pianki polietylenowej lub PUR wyposażonej w zewnętrzną powłokę ochronną np. PVC. Przed zabetonowaniem rur należy przeprowadzić próbę szczelności na ciśnienie 1,5 razy większe od ciśnienia roboczego.

Poziome i pionowe przewody należy prowadzić w specjalnie przygotowanych bruzdach, które po zmontowaniu całej instalacji i dokonaniu prób zostaną schowane pod tynk lub w zabudowie z płyt GK. Ciepła woda użytkowa zostanie przygotowana centralnie w projektowanym węźle cieplnym. Wszystkie przewody prowadzone po wierzchu ścian należy izolować termicznie izolacją rozbieralną z łupków izolacyjnych w płaszczu z folii PCV. Grubość izolacji termicznej dobrać wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów: - wg punktu 4.1.5. Po połączeniu wszystkich rur instalację wodociągową należy poddać próbie szczelności na ciśnienie 1,0 MPa. Po stwierdzeniu, że instalacja jest szczelna można przystąpić do izolowania przewodów oraz do obudowania i przykrywania przewodów.

Maksymalny rozstaw obejm dla rur PP Stabi:

Średnica rury [mm]	Odległość między uchwytami [cm]
16	45
20	60
25	70
32	75
40	85
50	90
63	105
75	115
90	135
110	155

**Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.IV.2002; Dz. U. 75, §120; 15.VI.2002, §130, instalacja ciepłej wody powinna zapewniać uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury wody nie niższej niż 55°C i nie wyższej niż 60°C, przy czym instalacja ta powinna umożliwiać przeprowadzenie jej okresowej dezynfekcji termicznej lub chemicznej.**

Opomiarowanie zużycia ciepłej wody użytkowej wykonać za pomocą wodomierzy skrzydełkowych jednostrumieniowych firmy Mirometr z nakładkami do zdalnego odczytu. Lokalizacja wodomierzy wg. części graficznej projektu.

**UWAGA: Ze względu na charakter i wiek budynku mogą wystąpić kolizje z istniejącymi przegrodami budowlanymi i instalacjami ukrytymi pod posadzkami lub tynkiem, przed wykonywaniem instalacji należy dokonać wizji oraz niezbędnych odkrywek istniejących instalacji.**

#### **4.3. INSTALACJA GAZOWA**

W związku z budową węzła cieplnego, instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej przewidziano częściowy demontaż istniejącej stalowej instalacji gazowej tj. instalacji służącej do zasilania kotłów i podgrzewaczy gazowych. Przewody i urządzenia do demontażu zaznaczono na rysunkach.

#### **4.4. POZOSTAŁE ELEMENTY INSTALACJI**

Projekt węzła cieplnego stanowi odrębne opracowanie. W dokumentacji zaznaczono piece kaflowe do likwidacji. Przewiduje się rozliczanie zużycia ciepła poprzez zastosowanie podzielników elektronicznych, sugeruje się podzielniki Unika, gdyż system ten funkcjonuje w niektórych obiektach Inwestora.

### **5. ZALECENIA I UWAGI KOŃCOWE**

Montaż instalacji można wykonać pod kierunkiem osoby posiadającej stosowne uprawnienia. Całość robót wykonać zgodnie z projektem przy zachowaniu przepisów BHP, ppoż. oraz zgodnie z wymogami:

- Rozporządzenia Min. Infrastruktury z dn.12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75 poz. 690.
- Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru cz.II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe.
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”. Zeszyt nr 6.
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych”. Zeszyt nr 7.

Wszystkie zabudowywane materiały i urządzenia powinny posiadać odpowiednie deklaracje zgodności.

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

## **Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia**

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

- budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Mickiewicza 3/Murowa 24,  
Murowa 26 w Grudziądzu

Nazwa inwestora oraz jego adres:

- MPGN Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 23 Grudziądz

Imię i nazwisko oraz adres projektanta:

- Maciej Daniel, Grudziądz ul. Paderewskiego 16.

### **Dane ogólne.**

Przedmiotem opracowania są dane informacyjne dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas realizacji robót wewnętrznych instalacji sanitarnych.

### **Zakres robót dla zamierzenia budowlanego**

- wykonanie wewnętrznej instalacji c.o.
- wykonanie wewnętrznej instalacji c.w.u. i cyrkulacji c.w.u.
- demontaż (częściowy) instalacji gazowej, c.w.u., c.o.

### **Kolejność realizacji obiektów**

- wykonanie demontażu instalacji gazowej
- wykonanie wewnętrznej instalacji c.o.
- wykonanie wewnętrznej instalacji c.w.u. i cyrkulacji c.w.u.

### **Istniejące obiekty do modernizacji**

Istniejące wewnętrzne instalacje gazowe do częściowej rozbiórki, istniejące instalacje c.w.u. i c.o. do demontażu.

### **Elementy zagospodarowania działki, które stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi**

Nie występują.

### **Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych**

Prace montażowe w budynkach prowadzić ze szczególną ostrożnością pod nadzorem użytkownika. Szczególną ostrożność należy zachować także podczas robót demontażowych istniejących instalacji w tym instalacji gazowej. Występujące materiały palne w pomieszczeniu w trakcie prowadzenia prac

spawalniczych/demontażowych należy usunąć. Typowe zagrożenia występujące podczas robót są następujące:

- skaleczenia
- oparzenia
- upadki

### Instruktaż pracowników

Kierownik budowy musi posiadać budowlane uprawnienia wykonawcze. Przed przystąpieniem do realizacji poszczególnych robót każdy pracownik musi odbyć szkolenie bhp na stanowisku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do prac wykonywanych na instalacjach sanitarnych należy zatrudnić osoby z odpowiednimi kwalifikacjami. Wyznaczyć bezpośredni nadzór nad pracami niebezpiecznymi. Instruktaż pracowników winien obejmować w szczególności:

- imienny podział pracy
- kolejność wykonywania robót
- wymagania w stosunku do pracowników przy poszczególnych czynnościach
- zasady postępowania w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia
- konieczność stosowania środków ochrony indywidualnej

### Sposób przechowywania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych

Do artykułów o pewnym stopniu niebezpieczeństwa używanych w trakcie budowy w określonych ilościach można zaliczyć - rozpuszczalniki, farby chlorokauczukowe, butle gazowe.

Należy je przechowywać w magazynie zgodnie z zaleceniami producenta.

Nie wolno dopuszczać do zanieczyszczenia powierzchni terenu materiałami chemicznymi jak farby, paliwo, smary itp.

Należy stosować ogólnodostępne informacje i instrukcje pisemne, które umożliwią szybki kontakt z odpowiednimi służbami, ewakuację na wypadek pożaru, awarii lub innych zagrożeń.

### Użytkowanie budowli docelowe

Należy przeprowadzać okresową ogólną kontrolę stanu technicznego instalacji sanitarnych wynikającą z przepisów eksploatacji urządzeń i obiektu budowlanego. Należy dbać o dobry stan techniczny wykonanych instalacji sanitarnych.

# OŚWIADCZENIE

do projektu budowlanego:  
instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz demontażu  
instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym przy ul. Mickiewicza 3/Murowa 24,  
Murowa 26 w Grudziądzu

Oświadczam, że w/w projekt budowlany branży sanitarnej opracowany dla  
Inwestora:  
MPGN Sp. z o.o.  
ul. Mickiewicza 23  
86-300 Grudziądz

jest kompletny i został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami  
wiedzy technicznej

**Projektant :**

Branża sanitarna

**mgr inż. Maciej Daniel**

Uprawnienia nr GP.I.7342/129/TO/92 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjno - inżynierskiej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych

**Sprawdzający :**

Branża sanitarna

**mgr inż. Karol Stanowski**

Uprawnienia nr KUP/0057/POOS/10 do projektowania bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji, i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

*DATA : luty 2016*

Przewodniczący  
Rady Okręgowej

Toruń, dnia 24.09.1992r.

Nr GP.I.7342.129/TO/92

**DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO  
DO PEŁNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE**

Na podstawie § 5 ust.1, § 7 i § 13 ust.1 pkt.4 lit. "a"  
rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia  
20 lutego 1978 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budow-  
nictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 48, z 1978 r. z późn. zmianami)  
stwierdza się, że:

Pan(1) MACIEJ D A N I E L

tytuł naukowy-zawodowy: mgr inż. inżynierli środowiska  
urodzony(a) dnia 13 kwietnia 1962 r. w Grudziądzu  
posiada przygotowanie zawodowe uprawniające do wykonywania  
samodzielnej funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robót  
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej  
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych

Pan(1) MACIEJ D A N I E L

Jest upoważniony(a) do:

1. Sporządzania projektów sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłych  
i gazowych uzbrojenia terenu oraz projektów instalacji sanitarnych.
2. Kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania  
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów sieci i instalacji  
cyl oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie sieci  
wodociagowych, kanalizacyjnych, ciepłych i gazowych uzbrojenia terenu,  
a także w zakresie instalacji sanitarnych.

Odezynamiał

1. Pan Maciej Daniel

ul. Wyspiańskiego 18 - G r u d z i ą d z

2. a/a



Podpis i pieczęć  
Przewodniczący  
Rady Okręgowej

Opłatę skarbową w wysokości  
50.000 zł pobrano  
i składowane na kopii decyzji.



P O L S K A  
I Z B A  
INŻYNIERÓW  
BUDOWNICTWA

**Zaświadczenie**

Pan/Pani **DANIEL MACIEJ**

miejsce zamieszkania

**86-300 GRUDZIĄDZ**

**UL. S. WYSPIAŃSKIEGO 18**

jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

o numerze ewidencyjnym

**KUPI/IS/0352/01**

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialności

cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od dnia

2016-02-01

do dnia

2017-01-31

KUJAWSKO POMORSKA OKRĘGOWA  
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA  
w BYDGOSZCZY

35-030 BYDGOSZCZ, ul. B. Rumieńskiego 6  
tel. 52 366 70 50 • fax 52 366 70 59

P.R.Z.E.W.O.D.N.I.C.Z.A.C.Y  
Rady Okręgowej Izby

prof. dr hab. inż. Adam Podkościelny  
(pieczęć i podpis przewodniczącego)

Bydgoszcz 2016-01-08  
(miejscowość, data)





OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0009/10

Bydgoszcz, dnia 11 czerwca 2010 r.

## DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z późn. zm.) w związku z art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna  
n a d a j e  
Panu Karolowi Stanowskiemu  
magistrowi inżynierowi o kierunku inżynieria środowiska  
urodzonemu dnia 06 sierpnia 1983 r. w Grudziądzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE  
numer ewidencyjny KUP/0057/POOS/10

do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  
ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

## UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwozie decyzji.


## Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Skład Orzekający  
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej  
mgr inż. Jacek Kolodziej  
inż. Wojciech Klatecki  
Franciszek Szyplirski



- Otrzymują:
1. Pan Karol Stanowski  
ul. Śniadeckich 36/41  
86-300 Grudziądz
  2. Okręgowa Rada Izby
  3. Główny Inspektor  
Nadzoru Budowlanego
  4. a/a



Zaświadczenie  
o numerze weryfikacyjnym:  
KUP-IP1-39C-GX5 \*

Pan Karol Stanowski o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0167/10  
adres zamieszkania ul. Śniadeckich 36/41, 86-300 Grudziądz  
jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada  
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.  
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2016-07-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym  
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-21 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczący Rady Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w postaci  
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są  
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

\* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na  
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [www.pib.org.pl](http://www.pib.org.pl) lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów  
Budownictwa.





**BIURO PROJEKTOWANIA I NADZORU BUDOWLANEGO  
MACIEJ DANIEL**

ul. Paderewskiego 16, 86-300 Grudziądz NIP 876-101-09-67  
tel. 0601 889 879 tel./fax. 056/4662072

Nazwa i adres obiektu: Projekt wewnętrznej instalacji C.O. oraz instalacji C.W.U i cyrkulacji budynków wielorodzinnych ul. Mickiewicza 3/Murowa 24 i 26, 86-300 Grudziądz

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu; ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz

Nazwa rysunku: **PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU**

**Projektant: mgr inż. Maciej Daniel**

uprawnienia budowlane do projektowania i sprawdzania w specjalności sieci i instalacje sanitarnych, nr ewidencyjny GP.I.7342/129/TO/92

**Sprawdzający: mgr inż. Karol Stanowski**

uprawnienia budowlane do projektowania i sprawdzania w specjalności sieci i instalacje sanitarnych, nr ewidencyjny K UP/0057/POOS/10

Data:  
**02.2016 r.**

Branża:  
**sanitarna**

Skala:  
**1:500**


Numer rysunku:  
**PZT. 1**








budynek Murowa 28



#### LEGENDA:

- projektowane zasilanie C.O.
- projektowane powrót C.O.
- projektowane grzejniki panelowe
- numer nastawy na zaworze termostatycznym
- opis działki - średnica, moc działki, grubość izolacji
- podpiłnowe zawory równoważące

#### SZCZEGÓŁ ZAKOŃCZENIA PIONU



#### BIURO PROJEKTOWANIA I NADZORU BUDOWLANEGO MACIEJ DANIEL

ul. Paderewskiego 16, 86-300 Grudziądz NIP 876-101-09-67  
tel. 0601 889 879 tel./fax. 056/4662072

Nazwa i adres obiektu: Projekt wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania - budynek wielorodzinny ul. Mickiewicza 3/Murowa 24 oraz ul. Murowa 26, 86-300 Grudziądz

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu; ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz

Nazwa rysunku: **RZUT I PIĘTRA - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA**

Projektant: **mgr inż. Maciej Daniel**

uprawnienia budowlane do projektowania i sprawdzania w specjalności sieci i instalacje sanitarnych, nr ewidencyjny GP.17342/129/TO/92

Sprawdzający: **mgr inż. Karol Stanowski**

uprawnienia budowlane do projektowania i sprawdzania w specjalności sieci i instalacje sanitarnych, nr ewidencyjny KUP.0057/POOS/10


Data: **02.2016 r.**

Branża: **sanitarna**

Skala: **1:50**

Numer rysunku: **C.O.4**


budynek Murowa 28



LEGENDA:

- projektowane zasilanie C.O.
- projektowane powrót C.O.
- 1400 mm NO 33/500 - projektowane grzejniki panelowe
- 3,00 - numer nastawy na zaworze termostatycznym
- 22 x 1,5 Izol. 20 mm 9995 W - opis działki - średnica, moc działki, grubość izolacji
- ASV-I GW DN15 - podpińowe zawory równoważące
- ASV-PV GW 5-25kPa DN15 14,00 kPa


SZCZEGÓŁ ZAKOŃCZENIA PIONU







<b>BIURO PROJEKTOWANIA I NADZORU BUDOWLANEGO</b> <b>MACIEJ DANIEL</b> ul. Paderewskiego 16, 86-300 Grudziądz NIP 876-101-09-67 tel. 0601 889 879 tel./fax. 056/4662072			
Nazwa i adres obiektu: Projekt wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania - budynek wielorodzinny ul. Mickiewicza 3/Murowa 24 oraz ul. Murowa 26, 86-300 Grudziądz			
Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu, ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz			
Nazwa rysunku: <b>RZUT PODDASZA - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA</b>			
Projektant: <b>mgr inż. Maciej Daniel</b> uprawnienia budowlane do projektowania i sprawdzania w specjalności sieci i instalacje sanitarnych, nr ewidencyjny GP.17342/129/TO/92			
Sprawdzający: <b>mgr inż. Karol Stanowski</b> uprawnienia budowlane do projektowania i sprawdzania w specjalności sieci i instalacje sanitarnych, nr ewidencyjny KUP.0057/POOS/10			
Data: <b>02.2016 r.</b>	Branża: <b>sanitarna</b>	Skala: <b>1:50</b>	Numer rysunku: <b>C.O.5</b>




budynek Murowa 28



łączy rysunek C.O 7

	<p>- zasilanie</p>
	<p>- powrót</p>
<p>3,50</p>	<p>- numer nastawy na zaworze termostatycznym</p>
<p>22 x 1,5 Izol. 20 mm 9995 W</p>	<p>- opis działki - średnica, moc działki, grubość izolacji</p>
<p>ASV-1_GW 3,20 obr. DN20</p>  <p>ASV-PV_GW 5-25kPa 12,00 obr. DN25</p>	<p>- zawory podpionowe równoważące</p>
<p>RA-N proszły 3,50 DN15</p>  <p>RLV_P 0,25 obr. DN15</p>	<p>- grzejnik panelowy z zaworami termostatycznymi i odcinającymi na gałęzkach do grzejników</p>

## SZCZEGÓŁ ZAKOŃCZENIA PIONU



**UWAGA:** Wszystkie gałęzki grzejnikowe zasilające  
powrotne wykonać z rur 15x1,2 mm

**BIURO PROJEKTOWANIA I NADZORU BUDOWLANEGO  
MACIEJ DANIEL**

ul. Paderewskiego 16, 86-300 Grudziądz NIP 876-101-09-6

Nazwa i adres obiektu: Projekt wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania - budynek wielorodzinny ul. Mickiewicza 3/Murowa 24 oraz ul. Murowa 26, 86-300 Grudziądz

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.  
z siedzibą w Grudziądzu: ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz

Nazwa rysunku: **ROZWINIĘCIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA**

Projektant: mgr inż. Maciej Daniel
------------------------------------

**Projektant: mgr inż. Maciej Danieł**  
uprawnienia budowlane do projektowania i sprawdzania w specjalnoś

sieci i instalacje sanitarnych, nr ewidencyjny GP.I.7342/129/TO/92

Sprawdzający: mgr inż. Karol Stanowski

**Sprawdzający: mgr inż. Karol Stachowski**  
uprawnienia budowlane do projektowania i sprawdzania w specjalności

uprawnienia odpowiadające do projektowania i sprawdzania w specjalności  
sieci i instalacje sanitarnych, nr ewidencyjny KUP/0057/POOS/10

Data:	Branža:	
-------	---------	--

Data:	Distanza:
02.2016 r.	sanitarna


02.2016 f.	sanitaria	
------------	-----------	--

	Numer rysunki
--	---------------

C.O.6

---

Łączny rysunek C.O 6



(7

11





14

12


9

łączy rysunek C.08

**LEGENDA:**

	- zasilanie
	- powrót
<p>3,50</p> <p>22 x 1,5 izol. 20 mm 9995 W</p>	- numer nastawy na zaworze termostatycznym
 <p>ASV-I, GW 3,20 obr. DN20</p> <p>ASV-PW, GW 5-25kPa 12,00 obr. DN25</p>	- zawory podpijonowe równoważące
 <p>RA-N prosty 3,50 DN15</p> <p>RLV-P 0,25 obr. DN15</p> <p>CO 22/500 1000 mm</p> <p>162 Φ=1300 W 162 20 °C</p>	- grzejnik panelowy z zaworami termostatycznymi i odcinającymi na gałkach do grzejników

### SZCZEGÓŁ ZAKOŃCZENIA PIONU



**UWAGA:** Wszystkie gałęzki grzejnikowe zasilające i powrotne wykonać z rur 15x1,2 mm

**BIURO PROJEKTOWANIA I NADZORU BUDOWLANEGO**  
**MACIEJ DANIEL**  
ul. Paderewskiego 16, 86-300 Grudziądz NIP 876-101-09-67  
tel. 0601 889 879 tel./fax. 056/4662072

**Nazwa i adres obiektu:** Projekt wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania -  
budynek wielorodzinny ul. Mickiewicza 3/murowa 24 oraz ul. Murowa 26, 86-300 Grudziądz


**Zamawiający:** Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.  
z siedzibą w Grudziądz; ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz

**Nazwa rysunku:** **ROZWINIENIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA**

**Projektant: mgr inż. Maciej Daniel**  
uprawnienia budowlane do projektowania i nadzoru w specjalności  
sieci i instalacje sanitarnych, nr ewidencyjny GP.1.7342.19/T0.9/2

**Sprawdzający: mgr inż. Karol Stanowski**  
uprawnienia budowlane do projektowania i sprawdzania w specjalności  
sieci i instalacje sanitarnych, nr ewidencyjny KUP.057/POC.03/10


<b>Data:</b>	<b>Brzozna:</b>	<b>Skala:</b>	<b>Numer rysunku:</b>
<b>02.06.2016 r.</b>	<b>sanitarna</b>	<b>1:50/50</b>	<b>C.O.7</b>



LEGENDA:

	- zasilanie
	- powrót
3,50	- numer nastawy na zaworze termostatycznym
22 x 1,5 Izol. 20 mm 9995 W	- opis działki - średnica, moc działki, grubość izolacji
ASV-L GW 3,20 obr. DN20 ASV-PV GW 5-25kPa 12,00 obr. DN25	- zawory podpionowe równoważące
RA-N prosty 3,50 DN15 RLV-p 0,25 obr. DN15	- grzejnik panelowy z zaworami termostatycznymi i odcinającymi na gałkach do grzejników


SZCZEGÓŁ ZAKOŃCZENIA PIONU




UWAGA: Wszystkie gałki grzejnikowe zasilające i powrotne wykonać z rur 15x1,2 mm

<b>BIURO PROJEKTOWANIA I NADZORU BUDOWLANEGO</b> <b>MACIEJ DANIEL</b> ul. Paderewskiego 16, 86-300 Grudziądz NIP 876-101-09-67 tel. 0601 889 879 tel./fax. 056/4662072			
Nazwa i adres obiektu: Projekt wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania - budynek wielorodzinny ul. Mickiewicza 3/Murowa 24 oraz ul. Murowa 26, 86-300 Grudziądz Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądz; ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz			
Nazwa rysunku: <b>ROZWINIĘCIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA</b>			
Projektant: <b>mgr inż. Maciej Daniel</b> uprawnienia budowlane do projektowania i sprawdzania w specjalności sieci i instalacje sanitarnych, nr ewidencyjny GP.17342/12970/02			
Sprawdzający: <b>mgr inż. Karol Stanowski</b> uprawnienia budowlane do projektowania i sprawdzania w specjalności sieci i instalacje sanitarnych, nr ewidencyjny KUP/0057/POC/10			
Data: <b>02.2016 r.</b>	Branża: <b>sanitarna</b>	Skala: <b>1:50/50</b>	Numer rysunku: <b>C.O.8</b>





Parter



Legenda

- proj. instalacja wody ciepłej
- proj. instalacja cyrkulacji
- proj. piony c.w.u. i cyrkulacji c.w.u.

BIURO PROJEKTOWANIA I NADZORU BUDOWLANEGO  
MACIEJ DANIEL

ul. Paderewskiego 16, 86-300 Grudziądz NIP 876-101-09-67  
tel. 0601 889 879 tel./fax, 056/4662072


Nazwa i adres obiektu: Budynek wielorodzinny  
ul. Mickiewicza 3/ Murowa 24 i Murowa 26, 86-300 Grudziądz  
Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.  
z siedzibą w Grudziądzu; ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz

Nazwa rysunku: RZUT PARTERU - WEWNĘTRZNA INSTALACJA C.W.U. I CYRKULACJI C.W.U.

Projektant: mgr inż. Maciej Daniel  
uprawnienia budowlane do projektowania i sprawdzania w specjalności  
sieci i instalacje sanitarnych, nr ewidencyjny GP.I.7342/129/TO/92  
Sprawdzający: mgr inż. Karol Stanowski  
uprawnienia budowlane do projektowania i sprawdzania w specjalności  
sieci i instalacje sanitarnych, nr ewidencyjny K UP/0057/POOS/10  
Asystent: inż. Joanna Maciejewska

Data: 02.2016 r. Branża: sanitarna Skala: 1:100 Numer rysunku: C.W.U. 10

Piętro I



- Legenda
- proj. instalacja wody ciepłej
  - proj. instalacja cyrkulacji
  - proj. piony c.w.u. i cyrkulacji c.w.u.

BIURO PROJEKTOWANIA I NADZORU BUDOWLANEGO  
MACIEJ DANIEL

ul. Paderewskiego 16, 86-300 Grudziądz NIP 876-101-09-67  
tel. 0601 889 879 tel./fax. 056/4662072


Nazwa i adres obiektu: Budynek wielorodzinny  
ul. Mickiewicza 3/ Murowa 24 i Murowa 26, 86-300 Grudziądz  
Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.  
z siedzibą w Grudziądzu; ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz

Nazwa rysunku: RZUT I PIĘTRA - WEWNĘTRZNA INSTALACJA C.W.U. I CYRKULACJI C.W.U.

Projektant: mgr inż. Maciej Daniel  
uprawnienia budowlane do projektowania i sprawdzania w specjalności  
sieci i instalacje sanitarnych, nr ewidencyjny GP.I.7342/129/TO/92  
Sprawdzający: mgr inż. Karol Stanowski  
uprawnienia budowlane do projektowania i sprawdzania w specjalności  
sieci i instalacje sanitarnych, nr ewidencyjny K UP/0057/POOS/10  
Asystent: inż. Joanna Maciejewska

Data: 02.2016 r.	Branża: sanitarna	Skala: 1:100	Numer rysunku: C.W.U. 11
---------------------	----------------------	-----------------	-----------------------------

Piętro II / Poddasze



Legenda

proj. instalacja wody ciepłej


proj. instalacja cyrkulacji

Px

proj. piony c.w.u. i cyrkulacji c.w.u.

<div>BIURO PROJEKTOWANIA I NADZORU BUDOWLANEGO</div> <div>MACIEJ DANIEL</div> <div>ul. Paderewskiego 16, 86-300 Grudziądz NIP 876-101-09-67</div> <div>tel. 0601 889 879 tel./fax. 056/4662072</div>			
Nazwa i adres obiektu: Budynek wielorodzinny ul. Mickiewicza 3/ Murowa 24 i Murowa 26, 86-300 Grudziądz			
Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu; ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz			
Nazwa rysunku: RZUT II PIĘTRA - WEWNĘTRZNA INSTALACJA C.W.U. I CYRKULACJI C.W.U.			
Projektant: mgr inż. Maciej Daniel uprawnienia budowlane do projektowania i sprawdzania w specjalności sieci i instalacje sanitarnych, nr ewidencyjny GP.I.7342/129/TO/92			
Sprawdzający: mgr inż. Karol Stanowski uprawnienia budowlane do projektowania i sprawdzania w specjalności sieci i instalacje sanitarnych, nr ewidencyjny K UP/0057/POOS/10			
Asystent: inż. Joanna Maciejewska			
Data: 02.2016 r.	Branża: sanitarna	Skala: 1:100	Numer rysunku: C.W.U. 12

Przejście ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji c.w.u. z budynku przy ul. Murowej 28 od pionu P7



- Legenda
- proj. instalacja wody ciepłej
  - proj. instalacja cyrkulacji

BIURO PROJEKTOWANIA I NADZORU BUDOWLANEGO  
MACIEJ DANIEL

ul. Paderewskiego 16, 86-300 Grudziądz NIP 876-101-09-67  
tel. 0601 889 879 tel./fax. 056/4662072

Nazwa i adres obiektu: Budynek wielorodzinny  
ul. Mickiewicza 3/ Murowa 24 i Murowa 26, 86-300 Grudziądz

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.  
z siedzibą w Grudziądzu; ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz

Nazwa rysunku: ROZWINIĘCIE - WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI C.W.U. I CYRKULACJI C.W.U.

Projektant: mgr inż. Maciej Daniel  
uprawnienia budowlane do projektowania i sprawdzania w specjalności  
sieci i instalacje sanitarnych, nr ewidencyjny GP.1.7342/129/TO/92

Sprawdzający: mgr inż. Karol Stanowski  
uprawnienia budowlane do projektowania i sprawdzania w specjalności  
sieci i instalacje sanitarnych, nr ewidencyjny K UP/0057/POOS/10

Asystent: inż. Joanna Maciejewska


Data:  
02.2016 r.

Branża:  
sanitarna

Skala:  
1:100


Numer rysunku:  
C.W.U. 13

Parter




<b>BIURO PROJEKTOWANIA I NADZORU BUDOWLANEGO</b> <b>MACIEJ DANIEL</b> ul. Paderewskiego 16, 86-300 Grudziądz NIP 876-101-09-67 tel. 0601 889 879 tel./fax. 056/4662072			
Nazwa i adres obiektu: Budynek wielorodzinny ul. Mickiewicza 3/ Murowa 24 i Murowa 26, 86-300 Grudziądz			
Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu; ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz			
Nazwa rysunku: <b>RZUT PARTERU</b> <b>DEMONTAŻ INSTALACJI GAZOWEJ I PIECÓW KAFLOWYCH</b>			
Projektant: <b>mgr inż. Maciej Daniel</b> uprawnienia budowlane do projektowania i sprawdzania w specjalności sieci i instalacje sanitarnych, nr ewidencyjny GP.1.7342/129/TO/92			
Sprawdzający: <b>mgr inż. Karol Stanowski</b> uprawnienia budowlane do projektowania i sprawdzania w specjalności sieci i instalacje sanitarnych, nr ewidencyjny K UP/0057/POOS/10			
Asystent: <b>inż. Joanna Maciejewska</b>			
Data: <b>02.2016 r.</b>	Branża: <b>sanitarna</b>	Skala: <b>1:100</b>	Numer rysunku: <b>G.14</b>

Piętro I



<b>BIURO PROJEKTOWANIA I NADZORU BUDOWLANEGO</b> <b>MACIEJ DANIEL</b> ul. Paderewskiego 16, 86-300 Grudziądz NIP 876-101-09-67 tel. 0601 889 879 tel./fax. 056/4662072			
Nazwa i adres obiektu: Budynek wielorodzinny ul. Mickiewicza 3/ Murowa 24 i Murowa 26, 86-300 Grudziądz			
Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu; ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz			
Nazwa rysunku: <b>RZUT I PIĘTRO</b> <b>DEMONTAŻ INSTALACJI GAZOWEJ I PIECÓW KAFLOWYCH</b>			
Projektant: <b>mgr inż. Maciej Daniel</b> uprawnienia budowlane do projektowania i sprawdzania w specjalności sieci i instalacje sanitarnych, nr ewidencyjny GP.1.7342/129/TO/92			
Sprawdzający: <b>mgr inż. Karol Stanowski</b> uprawnienia budowlane do projektowania i sprawdzania w specjalności sieci i instalacje sanitarnych, nr ewidencyjny K UP/0057/POOS/10			
Asystent: <b>inż. Joanna Maciejewska</b>			
Data: <b>02.2016 r.</b>	Branża: <b>sanitarna</b>	Skala: <b>1:100</b>	Numer rysunku: G.15



<b>BIURO PROJEKTOWANIA I NADZORU BUDOWLANEGO MACIEJ DANIEL</b> ul. Paderewskiego 16, 86-300 Grudziądz NIP 876-101-09-67 tel. 0601 889 879 tel./fax. 056/4662072			
Nazwa i adres obiektu: Budynek wielorodzinny ul. Mickiewicza 3/ Murowa 24 i Murowa 26, 86-300 Grudziądz			
Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu; ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz			
Nazwa rysunku: <b>RZUT II PIĘTRO DEMONTAŻ INSTALACJI GAZOWEJ I PIECÓW KAFLOWYCH</b>			
Projektant: <b>mgr inż. Maciej Daniel</b> uprawnienia budowlane do projektowania i sprawdzania w specjalności sieci i instalacje sanitarnych, nr ewidencyjny GP.I.7342/129/TO/92			
Sprawdzający: <b>mgr inż. Karol Stanowski</b> uprawnienia budowlane do projektowania i sprawdzania w specjalności sieci i instalacje sanitarnych, nr ewidencyjny K UP/0057/POOS/10			
Asystent: <b>inż. Joanna Maciejewska</b>			
Data: <b>02.2016 r.</b>	Branża: <b>sanitarna</b>	Skala: <b>1:100</b>	Numer rysunku: G. 16