

Uwaga :

Pokrycie dachu dachówką karpiówką w koronkę
Łaty 38x60 mm co 270 mm
Całą konstrukcję dachu należy zabezpieczyć środkiem FOBOS M4 w ilości 200 g/m2
Przy okapie należy zamontować barierki śniegowe w kolorze dachówki
Pokrycie ścian okien z blachy powlekanej w kolorze dachówki
W kalenicy oraz pod włazem dachowym należy zamontować ławę kominiarską w kolorze dachówki
Zamontować należy zestaw wentylacyjny Ø 110 z daszkiem nieizolowanym - szt. 9
Wszystkie obróbki blacharskie należy wykonać z blachy powlekanej w kolorze dachówki
Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej gr. 0,60 mm

BILANS POWIERZCHNI DACHU

–

L.p	Nr powierzchni dachu	Rodzaj pokrycia	Pow. rzutu dachu	POW. krycia
1	P–9	dachówka karpiówka	136.50	189.80
2	P–10	dachówka karpiówka	164.10	228.20
3	P–1	dachówka karpiówka	21.70	35.20
4	P–2	dachówka karpiówka	5.98	6.50
5	P–3	dachówka karpiówka	5.98	6.50
6	P–4	dachówka karpiówka	5.98	6.50
7	P–5	dachówka karpiówka	5.98	6.50
8	P–6	dachówka karpiówka	5.98	6.50
9	P–7	dachówka karpiówka	5.98	6.50
10	P–8	dachówka karpiówka	5.98	6.50
	OGÓŁEM SUMA POWIERZCHNI		364.16	498.70

INWESTOR:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 23
86-300 Grudziądz

INWESTYCJA:
Remont poktycia dachu
ul. Karabinierów 6 B Grudziądz

BIURO PROJEKTOWE:
Z.P. i U.B. BENBUD
inż. Benedykt Reder
ul. Ks. dr Wł. Łęgi 1/27
86-300 Grudziądz

NAZWA RYSUNKU:	SKALA:	BRANŻA:
Projekt - rzut dachu	1:100	BUDOWLANA

FAZA:	DATA:	NR RYSUNKU
PBW	06.2010r.	B-1

FUNKCJA:	AUTOR:	NR UPRAWNIEŃ	SPECJAL.	PODPIS
PROJEKTANT KONSTRUKCJI	inż. Benedykt Reder	UPR. PROJ. UAN-IV/8346/113/TO/88	konst.-budow.	